



บันทึกข้อความ

กองคลัง
เลขที่รับ ๑๖๗
วันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕
เวลา ๑๑.๓๗ น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

ที่ นธ ๗๔๓๐๓/-

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ที่ ๑๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจาเราะสะโต-สะปอม หมู่ที่ ๕ บ้านจาเราะสะโต ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามแบบแปล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอกำหนด

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาร่วมกันแล้ว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ มีมติเห็นชอบกับราคากลางของโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจาเราะสะโต-สะปอม หมู่ที่ ๕ บ้านจาเราะสะโต ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้รับการพิจารณาเห็นชอบ งบประมาณ ๒,๗๐๘,๕๙๖.๖๕.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบห้าสตางค์) เป็นราคาที่เหมาะสมกับการจ้างและเป็นราคาที่เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง จึงเห็นสมควรให้ใช้ราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมะรอฟา มามะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิอรัม นิเฮง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรอกิบ ดิทมามา)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวซามิยะ ดาโวะ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุลกีฟลี หะยีแวนาแว)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
30 มี.ค. ๖๕

(นายรอมือลี หะยีและ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

.....
.....
.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจาเราะสะโต-สะปอม หมู่ 5 บ้านจาเราะสะโต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.04 เมตร โดยวิธีคัดเลือก / ถนนสายรอง(30.22.20.46)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ / องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,708,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจาเราะสะโต-สะปอม หมู่ 5 บ้านจาเราะสะโต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นเงิน 2,708,596.65 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มะรอฟา มามะ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 รอกีบ ดิฮามาท กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

7.3 ซามีฮะ ดาโวะ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

7.4 ซุลกิฟลี เหะยีแวนาแว กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยช่างโยธา

7.5 นิอามัม นิเฮง กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

มะรอฟา มามะ

26 มีนาคม 2564 13:58:14

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจาเราะสะโด-สะปอม หมู่ 5 บ้านจาเราะสะโด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.04 เมตร โดยวิธีคัดเลือก/ถนนสายรอง(30.22.20.46) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลละวอ / องค์การบริหารส่วนตำบลละวอ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1.1	งานถางป่าและขุดต่อ							
3.1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,000.000	3.71	7,420.00	1.3984	5.18	10,376.12
4.1	1.2 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
4.1	1.2.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	6,000.000	20.21	121,260.00	1.3984	28.26	169,569.98
6.1	1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
6.1	1.3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
6.1	1.3.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	234.000	895.25	209,488.50	1.3984	1,251.91	292,948.71
8.1	1.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
8.1	1.4.1 งานไพรมโค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
8.1	1.4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	6,000.000	33.46	200,760.00	1.3984	46.79	280,742.78
9.1	1.4.2 งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
9.1	1.4.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	6,000.000	201.28	1,207,680.00	1.3984	281.46	1,688,819.71
11.1	1.5 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
11.1	1.5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
11.1	1.5.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	250.000	280.63	70,157.50	1.3984	392.43	98,108.24
12.1	1.5.2 งานสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS)							
12.1	1.5.2.1 ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL))	EACH	1.000	18,725.00	18,725.00	1.3984	26,185.04	26,185.04
12.2	1.6 ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย ป้ายจราจรแบบ ต-1	ชุด	1.000	2,300.00	2,300.00	1.3984	3,216.32	3,216.32
12.3	1.7 ป้ายเตือนทางโค้งขวา ป้ายจราจรแบบ ต-2	ชุด	1.000	2,300.00	2,300.00	1.3984	3,216.32	3,216.32
12.4	1.8 ป้ายเตือนทางแยก ป้ายจราจรแบบ ต-75	ชุด	2.000	2,300.00	4,600.00	1.3984	3,216.32	6,432.64
TOTAL								2,579,615.86
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								2,708,596.65

หมายเหตุ - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๓ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้