

รายการประมาณการก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคากลางงานอาคาร
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25/8/2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก	444,904.92	1.3056	580,867.87	
2	ประเภทงานทาง , งานสาธารณูปโภค และ งานดิน				
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			580,867.87	
	คิดเป็นเงินประมาณ				
	ตัวอักษร (เงินห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)			580,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
นายนิอรัม นิสงค์ หน.ฝ่ายการโยธา (นายรอกีบ ดิฑามาท) นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชุลกิพลี หะยีแวณาแว) ผช.ช่างโยธา

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ปริมาณงาน

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่

25 สิงหาคม 2564

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
1	งานดินซุด - ถมกลบ	ลบ.ม.	20.25	-	-	125.00	2,531.25	2,531.25	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	เหล็ก Ø 6 mm	ตัน	0.370	33,678.53	12,461.06	3,401.00	1,258.37	13,719.43	
2.2	เหล็ก Ø 12 mm	ตัน	0.551	30,521.17	16,817.16	3,401.00	1,873.95	18,691.12	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	ลบ.ม.	1.16	2,299.07	2,666.92	398.00	461.68	3,128.60	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	22.00	2,523.36	55,513.92	498.00	10,956.00	66,469.92	
2.5	ลวดผูกเหล็ก	กก.	23.00	60.75	1,397.25	-	-	1,397.25	
2.6	ไม้แบบ	ตร.ม.	66.00	300.00	19,800.00	133.00	8,778.00	28,578.00	(นายนิฮัน นีเอง)
2.7	ไม้เคร่า	ตร.ม.	22.00	300.00	6,600.00	-	-	6,600.00	ตีแท่ง หัวท้ายการโยธา
2.8	ตะปู	กก.	18.00	52.96	953.28	-	-	953.28	
2.9	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2.00	325.23	650.46	99.00	198.00	848.46	
2.10	ดินถม	ลบ.ม.	68.00	250.00	17,000.00	99.00	6,732.00	23,732.00	(นายเอกกับ ตีตามา)
3	งานโครงสร้างหลังคา								นักทรัพยากรบุคคล ทำบัญชี
3.1	เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 มม. หน้า 3.2 มม.	ท่อน	6.00	1,850.00	11,100.00	-	-	11,100.00	
3.2	เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 มม. หน้า 2.3 มม.	ท่อน	27.00	901.87	24,350.49	-	-	24,350.49	
3.3	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 มม. หน้า 3.2 มม.	ท่อน	33.00	1,197.81	39,527.73	-	-	39,527.73	(นายเอกกับ ตีตามา)
3.4	กระเบื้องลอนคู่สี ขนาด 0.50*1.20 ม. หน้า 5 mm	แผ่น	321.00	65.00	20,865.00	-	-	20,865.00	ผู้ซึ่งพบช่างโยธา
3.5	ตะขอ ป.ปลา	อัน	350.00	6.00	2,100.00	-	-	2,100.00	

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
	3.5 ครอบหลังคา	แผ่น	56.00	39.25	2,198.00	-	-	2,198.00	
	3.6 เติงชายไม้ฝาเทียม	เมตร	52.00	320.00	16,640.00	35.00	1,820.00	18,460.00	
	3.7 งานทาสีโครงหลังคา (งานเหมา)	งาน	1.00	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	3.8 ค่าประกอบโครงหลังคาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ตร.ม.	136.00	-	-	160.00	21,760.00	21,760.00	
4	งานก่ออิฐ ฉาบปูน								
	4.1 ก่ออิฐผนัง	ตร.ม.	57.60	111.00	6,393.60	60.00	3,456.00	9,849.60	
	4.2 ฉาบปูน	ตร.ม.	115.20	72.00	8,294.40	82.00	9,446.40	17,740.80	
	4.3 คลองรากก่ออิฐผนังเต็มแผ่น	ตร.ม.	48.00	222.00	10,656.00	82.00	3,936.00	14,592.00	
5	งานฝ้าเพดาน	ตร.ม.	136.00	450.00	61,200.00	92.00	12,512.00	73,712.00	
6	งานระบบไฟฟ้า	หน่วย	1.00	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
7	งานทาสี	หน่วย	1.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							444,904.92	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายนิธารัม นีแสง) หน.ฝ่ายการโยธา

ลงชื่อกรรมการ
(นายรชกัป ดิพมาท) นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อกรรมการ
(นายสุลภีพิไล หะยีแวนาแว) ผช.ช่างโยธา