

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ / องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,800,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 2,814,361.26 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.3 รายงาน ปร.6
 - 6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นิอำรม นินเฮง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
 - 7.2 เสาศี สมะมะแอ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 - 7.3 รอกีบ ดิทามาท กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ



นิอำรม นินเฮง

21 ตุลาคม 2567 13:00:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแฉะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุแบสาโล
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กะลุวอ อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่ 0.00
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ / องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					642,941.06	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					688,907.24	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					56,104.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					70,014.00	
5	งานทาสี		รวม					23,600.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,484,226.30

บาท ต่อ 1 หน่วย

นิอำรม นีเฮง

21 ตุลาคม 257 13:01:07



กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุแบสาโล
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กะลุวอ อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่ 0.00
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ / องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	อื่น ๆ		รวม					2,660.00	
7	งานสถาปัตยกรรม		รวม					0.00	
8	งานสถาปัตยกรรม		รวม					0.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,484,226.30	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,484,226.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิอาร์ม นิเฮง

21 ตุลาคม 257 13:01:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานถมดินปรับพื้นที่	624.000	ลบ.ม.	350.00	218,400.00	112.00	69,888.00	288,288.00	
	- ขุดดิน	36.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	4,032.00	4,032.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	420.00	630.00	112.00	168.00	798.00	
	- คอนกรีตยาบ	1.000	ลบ.ม.	2,250.00	2,250.00	327.00	327.00	2,577.00	
	- ดินลูกรังหรือทรายถม	106.000	ลบ.ม.	350.00	37,100.00	112.00	11,872.00	48,972.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	34.000	ลบ.ม.	2,755.00	93,670.00	419.00	14,246.00	107,916.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.	.600	ตัน	26,338.05	15,802.83	4,400.00	2,640.00	18,442.83	
	- เหล็ก RB 12 มม.	1.470	ตัน	25,728.43	37,820.79	3,600.00	5,292.00	43,112.79	
	- เหล็ก DB 16 มม.	.240	ตัน	25,980.40	6,235.29	3,600.00	864.00	7,099.29	
	- ไม้แบบทั่วไป	220.000	ตร.ม.	380.00	83,600.00	139.00	30,580.00	114,180.00	
	- ตะปู	55.000	กก.	55.33	3,043.15	0.00	0.00	3,043.15	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	70.000	กก.	64.00	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	

นิอาร์ม นิเฮง

21 ตุลาคม 257 13:01:07

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รณค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	84,671.21	503,032.06	12,933.00	139,909.00	642,941.06	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่สีแดง	115.000	แผ่น	60.00	6,900.00	10.00	1,150.00	8,050.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ สีแดง ขนาด 0.50*1.20 ม.	620.000	แผ่น	64.00	39,680.00	10.00	6,200.00	45,880.00	
	- ขอมุงกระเบื้องตัว ป. ขนาด 7"	770.000	อัน	6.00	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	
	- เหล็กตัว C 100*50*20*2.3 มม.	44.000	ท่อน	1,186.54	52,207.76	0.00	0.00	52,207.76	
	- เหล็กตัว C 100*50*20*3.2 มม.	20.000	ท่อน	1,186.54	23,730.80	0.00	0.00	23,730.80	
	- เหล็กกลม \varnothing 1 1/2" * 3.2 มม.	25.000	ท่อน	1,192.00	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00	
	- เหล็กกลม \varnothing 2" * 3.2 มม.	18.000	ท่อน	1,735.00	31,230.00	0.00	0.00	31,230.00	
	- แผ่นเพลาท ขนาด 0.20*0.20*9 มม.	8.000	แผ่น	150.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- นี๊ต \varnothing 15 มม. * 0.50 ม.	32.000	ตัว	30.00	960.00	0.00	0.00	960.00	

นิตารัม นิตอง

21 ตุลาคม 257 13:01:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะเข้รางสังกะสี	11.000	ม.	150.00	1,650.00	25.00	275.00	1,925.00	
	- เชิงชายไม้-ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	66.000	ม.	190.00	12,540.00	73.00	4,818.00	17,358.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	2,476.000	กก.	0.00	0.00	10.00	24,760.00	24,760.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	140.000	ตร.ม.	178.77	25,027.80	84.00	11,760.00	36,787.80	
	- ปูนฉาบผนัง	275.000	ตร.ม.	67.17	18,471.75	87.00	23,925.00	42,396.75	
	- ปูนฉาบโครงสร้าง	70.000	ตร.ม.	67.17	4,701.90	105.00	7,350.00	12,051.90	
	- เอ็น คสล.	180.000	ม.	60.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 8*8"	125.000	ตร.ม.	249.14	31,142.50	166.00	20,750.00	51,892.50	
	งานพื้น								
	- พ1 พื้นบุกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 1*12" + ปูนทราย	20.000	ตร.ม.	297.80	5,956.00	158.00	3,160.00	9,116.00	

นิอาร์ม นิเฮง

21 ตุลาคม 257 13:01:07




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พ1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 12*12"	136.000	ตร.ม.	302.28	41,110.08	158.00	21,488.00	62,598.08	
	ปูนทราย								
	- พ4 พื้นผิวขัดหยาบ(เซาะร่อง)	24.000	ตร.ม.	153.34	3,680.16	30.00	720.00	4,400.16	
	- พ3 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8*8"	56.000	ตร.ม.	302.55	16,942.80	158.00	8,848.00	25,790.80	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ผ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 ม.+โครง	136.000	ตร.ม.	309.23	42,055.28	97.00	13,192.00	55,247.28	
	- ผ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดทนความชื้นหนา 9 ม.+โครง	71.000	ตร.ม.	310.43	22,040.53	97.00	6,887.00	28,927.53	
	- ผ3 ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	72.000	ตร.ม.	276.29	19,892.88	97.00	6,984.00	26,876.88	
	งานประตู + หน้าต่าง + อุปกรณ์								
	- ป1 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
	- ป2 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	4,300.00	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	
	- น1 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	11.000	ชุด	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
	- น2 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	6,300.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	

นิอาร์ม นิเฮง

21 ตุลาคม 257 13:01:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	31,324.25	526,640.24	1,365.00	162,267.00	688,907.24	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟลูออเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง	14.000	ชุด	1,200.00	16,800.00	135.00	1,890.00	18,690.00	
	- โคมไฟลูออเรสเซนต์ครอบก้างปลา 1*36 w.	14.000	ชุด	450.00	6,300.00	115.00	1,610.00	7,910.00	
	- ดวงโคมแก้วชาลาเปาขนาด 1*32 w	2.000	ชุด	350.00	700.00	115.00	230.00	930.00	
	- สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ	1.000	ชุด	1,900.00	1,900.00	570.00	570.00	2,470.00	
	- สวิตซ์ชนิดฝังผนัง	16.000	ชุด	40.00	640.00	12.00	192.00	832.00	
	- ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง ครบชุด	10.000	ชุด	50.00	500.00	15.00	150.00	650.00	
	- เต้ารับทีวี	8.000	ชุด	150.00	1,200.00	83.00	664.00	1,864.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์	8.000	ชุด	120.00	960.00	66.00	528.00	1,488.00	
	- ดวงโคมไฟฉุกเฉิน	2.000	ชุด	2,000.00	4,000.00	300.00	600.00	4,600.00	

นิตารัม นีเอง

21 ตุลาคม 257 13:01:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟขนาดต่างๆและอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	เหมารวม	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	- แผงควบคุมไฟ	2.000	ชุด	1,000.00	2,000.00	360.00	720.00	2,720.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ	1.000	เหมารวม	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	20,760.00	48,500.00	2,221.00	7,604.00	56,104.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานสุขภัณฑ์ สีขาว								
	- โถส้วมชักโครก TF2 186	4.000	ชุด	2,890.00	11,560.00	450.00	1,800.00	13,360.00	
	- อ่างล้างชนิดฝักเคาะเตอร์ 1 หลุม	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	450.00	450.00	2,450.00	
	- อ่างล้างชนิดฝักเคาะเตอร์ 4 หลุม	2.000	ชุด	8,000.00	16,000.00	1,192.00	2,384.00	18,384.00	
	- โถปัสสาวะ	4.000	ชุด	1,800.00	7,200.00	450.00	1,800.00	9,000.00	
	- ชิงค์สแตนเลสล้างจาน 2 หลุม	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	320.00	320.00	4,320.00	

นิอำรม์ นิเฮง

21 ตุลาคม 257 13:01:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบบราวเดี่ยว	6.000	ชุด	120.00	720.00	70.00	420.00	1,140.00	
	- บอร์ดักโซมัน จูไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	1.000	ชุด	2,710.00	2,710.00	600.00	600.00	3,310.00	
	- บ่อเกรอะ-บ่อกรองสำเร็จรูปขนาด 1,000 ลิตร	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	2,550.00	2,550.00	11,050.00	
	- งานเดินท่อประปา-ท่อน้ำโสโครก-ท่อน้ำทิ้ง	1.000	งาน	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	37,020.00	59,690.00	6,082.00	10,324.00	70,014.00	
5	านทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	295.000	ตร.ม.	50.00	14,750.00	30.00	8,850.00	23,600.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	50.00	14,750.00	30.00	8,850.00	23,600.00	
6	นๆ								
	- ราวสแตนเลส Ø 2"	14.000	ตร.ม.	120.00	1,680.00	70.00	980.00	2,660.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	120.00	1,680.00	70.00	980.00	2,660.00	

นิตารัม นินเฮง

21 ตุลาคม 257 13:01:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานสถาปัตยกรรม รณค่างานสถาปัตยกรรม	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	งานสถาปัตยกรรม รณค่างานสถาปัตยกรรม	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,484,226.30	

นิอำรม นีเฮง

21 ตุลาคม 257 13:01:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องครัวและห้องน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กะลูอ อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่ 0.00

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลูอ / องค์การบริหารส่วนตำบลกะลูอ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					147,824.99	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					315,686.21	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					19,788.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					86,378.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								569,677.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 569,677.20

บาท ต่อ 1 หน่วย

นิอำรม นีเฮง

21 ตุลาคม 257 13:01:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดิน	18.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	2,016.00	2,016.00	
	- ทราฮายาบรองพื้น	1.000	ลบ.ม.	420.00	420.00	112.00	112.00	532.00	
	- คอนกรีตหยาบ	.500	ลบ.ม.	2,250.00	1,125.00	327.00	163.50	1,288.50	
	- ดินลูกรังหรือทรายถม	8.000	ลบ.ม.	350.00	2,800.00	112.00	896.00	3,696.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	16.000	ลบ.ม.	2,755.00	44,080.00	419.00	6,704.00	50,784.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.	.266	ตัน	0.00	0.00	4,400.00	1,170.40	1,170.40	
	- เหล็ก RB 12 มม.	.844	ตัน	25,728.43	21,714.79	3,600.00	3,038.40	24,753.19	
	- ไม้แบบทั่วไป	115.000	ตร.ม.	380.00	43,700.00	139.00	15,985.00	59,685.00	
	- ตะปู	30.000	กก.	55.33	1,659.90	0.00	0.00	1,659.90	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	35.000	กก.	64.00	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	32,002.76	117,739.69	9,221.00	30,085.30	147,824.99	

นิตารัม นีเฮง

21 ตุลาคม 257 13:01:08

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่สีแดง	65.000	ชุด	60.00	3,900.00	10.00	650.00	4,550.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ สีแดง ขนาด 0.50*1.20 ม.	170.000	แผ่น	64.00	10,880.00	10.00	1,700.00	12,580.00	
	- ขอมุงกระเบื้องตัว ป. ขนาด 7"	240.000	อัน	6.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- เหล็กตัว C 100*50*20*2.3 มม.	22.000	ท่อน	1,186.54	26,103.88	0.00	0.00	26,103.88	
	- เหล็กตัว C 100*50*20*3.2 มม.	10.000	ท่อน	1,186.54	11,865.40	0.00	0.00	11,865.40	
	- เหล็กกลม ϕ 11/2" * 3.2 มม.	11.000	ท่อน	1,192.00	13,112.00	0.00	0.00	13,112.00	
	- แผ่นเพลาท ขนาด 0.20*0.20*9 มม.	6.000	แผ่น	150.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- นี้อต ϕ 15 มม. * 0.50 ม.	24.000	ตัว	30.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- เชิงชายไม้-ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	46.000	ม.	190.00	8,740.00	0.00	0.00	8,740.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	1,109.000	กก.	0.00	0.00	10.00	11,090.00	11,090.00	
	งานผนัง								

นิตารัม นีเฮง

21 ตุลาคม 257 13:01:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	130.000	ตร.ม.	150.00	19,500.00	84.00	10,920.00	30,420.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 8*8"	125.000	ตร.ม.	149.53	18,691.25	158.00	19,750.00	38,441.25	
	- ปูนฉาบผนัง	255.000	ตร.ม.	45.00	11,475.00	87.00	22,185.00	33,660.00	
	- ปูนฉาบโครงสร้าง	40.000	ตร.ม.	45.00	1,800.00	105.00	4,200.00	6,000.00	
	- เอ็น คสล.	90.000	ม.	60.00	5,400.00	46.00	4,140.00	9,540.00	
	งานพื้น								
	- พ3 พื้นบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8*8"	56.000	ตร.ม.	149.53	8,373.68	158.00	8,848.00	17,221.68	
	- พ4 พื้นผิวขัดหยาบ	14.000	ตร.ม.	90.00	1,260.00	30.00	420.00	1,680.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 ม.+โครงเหล็ก	56.000	ตร.ม.	262.00	14,672.00	75.00	4,200.00	18,872.00	
	- ฝ3 ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	50.000	ตร.ม.	290.00	14,500.00	69.00	3,450.00	17,950.00	
	งานประตู + หน้าต่าง + อุปกรณ์								
	- ป3 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	

นิอำรม นิเฮง

21 ตุลาคม 257 13:01:08

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป4 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- ป5 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- น1 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- น2 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	6,300.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	
	- น3 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	800.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- น4 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	1,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	28,406.14	224,133.21	842.00	91,553.00	315,686.21	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	135.00	270.00	2,670.00	
	- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบก้างปลา 1*36 w.	14.000	ชุด	450.00	6,300.00	115.00	1,610.00	7,910.00	
	- ดวงโคมแก้วชาลาเปาขนาด 1*32 w	6.000	ชุด	350.00	2,100.00	115.00	690.00	2,790.00	
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง	9.000	ชุด	40.00	360.00	12.00	108.00	468.00	

นินำรัม นินอง

21 ตุลาคม 257 13:01:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กชนิดฝังผนัง	2.000	ชุด	160.00	320.00	135.00	270.00	590.00	
	- แผงควบคุมไฟ	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	360.00	360.00	1,360.00	
	- สายไฟขนาดต่างๆและอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	เหมารวม	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	7,200.00	16,480.00	872.00	3,308.00	19,788.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- โถส้วมชักโครก (ขนาดสำหรับเด็ก)พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,200.00	8,800.00	450.00	1,800.00	10,600.00	
	- อ่างล้างชนิดฝักเคาะเตอร์ 1 หลุม	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	450.00	450.00	2,450.00	
	- อ่างล้างชนิดฝักเคาะเตอร์ 4 หลุม	4.000	ชุด	8,000.00	32,000.00	1,192.00	4,768.00	36,768.00	
	- โถปัสสาวะ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,800.00	7,200.00	450.00	1,800.00	9,000.00	
	- ชิงค์สแตนเลสล้างจาน 2 หลุม	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	320.00	320.00	4,320.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	1.000	ชุด	600.00	600.00	140.00	140.00	740.00	

นิอำรม นีเฮง

21 ตุลาคม 257 13:01:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว	6.000	ชุด	120.00	720.00	70.00	420.00	1,140.00	
	- บ่อดักไขมัน จุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	1.000	ชุด	2,710.00	2,710.00	600.00	600.00	3,310.00	
	- บ่อเกรอะ-บ่อกรองสำเร็จรูปขนาด 1,000 ลิตร	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	2,550.00	2,550.00	11,050.00	
	- งานเดินท่อประปา-ท่อน้ำโสโครก-ท่อน้ำทิ้ง	1.000	งาน	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	36,930.00	73,530.00	6,222.00	12,848.00	86,378.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								569,677.20	



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องครัวและห้องน้ำ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กะลุวอ อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส
 แบบเลขที่ 0.00
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ / องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
 แบบ ปร. 4 แบบ มีจำนวน 7 หน้า
 คำนวณราคาตกลง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารห้องครัวและห้องน้ำ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	569,677.20	1.3050	743,428.74	
				รวมค่าก่อสร้าง	743,428.74

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

743,428.74

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กะลุวอ อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่ 0.00

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ / องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

แบบ ปร. 4 แบบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567



(นีอาร์ม นีเฮง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เสาศี สมะแอ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(รอกีบ ดิทามาท)

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุแบสาโล
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กะลุวอ อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส
 แบบเลขที่ 0.00
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ / องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
 แบบ ปร. 4 แบบ มีจำนวน 10 หน้า
 คำนวณราคาตกลง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุแบสาโล	1,484,226.30	1.3050	1,936,915.32	
รวมค่าก่อสร้าง				1,936,915.32	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 187.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,357.83 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,936,915.32 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุแบสาหลอ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กะลุวอ อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส
 แบบเลขที่ 0.00
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ / องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
 แบบ ปร. 4 แบบ มีจำนวน 10 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
					1,936,915.32

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 187.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,357.83 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,936,915.32 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กะลุวอ อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่ 0.00

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

แบบ ปร. 4 ละ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแฉ)	1,936,915.32	
2	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบสาลอ จำนวน 1.000 หลังละ 1,936,915.32 บาท	743,428.74	
	อาคารห้องครัวและห้องน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 743,428.74 บาท		
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	2,814,361.26	
	ราคากลาง	2,814,361.26	
	ราคากลาง (..... สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์))		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กะลุวอ อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่ 0.00

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567



(นีอาร์ม นีเฮง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(เสาศี สมะแอ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(รอกีบ ดิทามาท)

กรรมการกำหนดราคากลาง