



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ขอประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเอกสารที่
แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

(นายหมู่หามะอาสมิ เจะเตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนบ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กะลุวอ กำหนด)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนบ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กะลุวอ กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๔๖,๓๓๐.๕๕ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๖.๑.แบบประมาณการก่อสร้าง (แบบ ปร.๔).....

๖.๒.สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.๕).....

๖.๓.....

๖.๔.....

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนิอำรม นีเฮง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายรอกิบ ดิหามาท ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นายอับดุลกอเดร์ นาลี ตำแหน่ง พนักงานขับรถ กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายนิอำรม นีเฮง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายรอกิบ ดิหามาท

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายอับดุลกอเดร์ นาลี

พนักงานขับรถ

สรุปผลการประมาณราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

- ☐ ประเภท งานทาง
- ☐ โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนโคกศิลา หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 150.00 ม.หนา 0.15 ม.
- ☐ สายทาง สายโรงเรียนบ้านโคกศิลา พิกัดเริ่มต้น N 6.317028 E 101.904641 สิ้นสุด N 6.318196 E 101.905365
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
- ☐ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
- ☐ ประมาณการตามแบบ รายละเอียดผลการประมาณราคา จำนวน 4 แผ่น
- ☐ ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	531,045.22	1.4054	746,330.95	
	เงินจ่ายล่วงหน้า	- %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
	สรุปรวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			746,330.95	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			746,330.95	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยสามสิบบาทเก้าสิบห้าสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ

(นายนิอรัม นิเฮง)


ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการ

(นายรอกิบ ดิหามาท)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ



.....กรรมการ

(นายอับดุลกอเดร์ นาลี)

พนักงานขับรถ

รายละเอียดผลการประมาณราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนโคกศิลา หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 150.00 ม.หนา 0.15 ม.

สายทาง....สายโรงเรียนบ้านโคกศิลา พิกัดเริ่มต้น N 6.317028 E 101.904641 สิ้นสุด N 6.318196 E101.905365

หมู่ที่ 6 บ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ตั้งแต่ กม. 0+000 ถึง 0+150

ประมาณราคาวันที่ 21 มีนาคม 2568

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรุยทาง	ตร.ม	-	3.90	-	
2	งานรื้อพื้นทางเดิม	ตร.ม	600.00	97.00	58,200.00	
3	งานดินถม (แน่น)	ลบ.ม	180.00	659.62	118,731.60	
4	งานลูกรังรองพื้นทาง (แน่น)	ลบ.ม	-	726.26	-	- ลูกรังรองพื้นทางหนาเฉลี่ย - ม.
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	45.00	499.70	22,486.68	
6	ทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม	30.00	571.70	17,151.12	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.
7	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc. (Cube)	ลบ.ม	94.50	2,802.42	264,828.69	หนา 0.15 ม.
8	งานเหล็กเสริม					- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	630.00	30.00	18,900.00	ข้างละ 0.50 ม.
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.(Longitudition Joint)	กก.	208.00	21.63	4,499.04	หนา 0.15 ม.
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.(Construction Joint)	กก.	81.00	21.63	1,752.03	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.(Expansion Joint)	กก.	50.00	24.80	1,240.00	ระยะชนส่ง
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	48.00	376.22	18,058.56	- ลูกรัง 15 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร	กก.	-	26.27	-	- ท่อ 15 กม.
	- แบบ บ-25	ตร.ม	-	376.22	-	- ปูนซีเมนต์ 15 กม.
	- แบบ ป้ายโครงการ					- ทราย 15 กม.
12	งานเปิดเตล็ด					- หิน 15 กม.
	งานตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม.					- คอนกรีต 5 กม.
	- งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดคยาง	ม.	210.00	24.75	5,197.50	- ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองนราธิวาส 32.00 - 32.99
รวมคำนวณต้นทุน					531,045.22	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
FACTOR F					1.4054	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
รวมเป็นเงิน					746,330.95	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
(.....นายอำเภอ.....) รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง					746,330.95	
(.....ผู้ว่า.....) กรรมการคิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					746,330.95	คิดเป็น 1,243.88 บาท/ตร.ม.
(.....นายอำเภอ.....) ตัวอักษร						
(.....นายอำเภอ.....) เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยสามสิบบาทเก้าสิบห้าสตางค์						
(.....นายอำเภอ.....) กรรมการ						