



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ขอประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

(นายมุหามะอาสมี่ เจะเตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอุสตะมะ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กะลุวอ กำหนด)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอุสตะมะ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กะลุวอ กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๘๔,๘๐๓.๓๖ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสามบาทสามสิบหกสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๖.๑.แบบประมาณการก่อสร้าง (แบบ ปร.๔).....

๖.๒.สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.๕).....

๖.๓.....

๖.๔.....

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนิอาร์ม นิเฮง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายรอกับ ดิทมาท ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นายสุลฟีลี หะยีแว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกร
นายนิอาร์ม นิเฮง

(.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....)

(ลงชื่อ).....กรรมก
นายรอกับ ดิทมาท

(.....นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ.....)

(ลงชื่อ).....กรร
นายสุลฟีลี หะยีแว

(.....ช่างโยธา.....)


สรุปผลการประมาณราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

- ☐ ประเภท งานทาง
- ☐ โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอุสตะมะ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 190.00 ม.หนา 0.15 ม.
- ☐ สายทาง สายบ้านอุสตะมะ พิกัดเริ่มต้น N 6.224805 E 101.502287 สิ้นสุด N 6.224688 E 101.502693
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านยาบี ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
- ☐ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
- ☐ ประมาณการตามแบบ รายละเอียดผลการประมาณราคา จำนวน 4 แผ่น
- ☐ ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1 .	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	558,419.92	1.4054	784,803.36	
	เงินจ่ายล่วงหน้า	- %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
	สรุปรวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			784,803.36	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			784,803.36	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสามบาทสามสิบหกสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายนิอรัม นิเฮง)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายรอกีบ ดิหามาท)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ



กรรมการ

(นายสุกฤษี หะยีแว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดผลการประมาณราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอุสตะมะ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 190.00 ม.หนา 0.15 ม.

สายทาง...สายบ้านอุสตะมะ พิกัดเริ่มต้น N 6.224805 E 101.502287 สิ้นสุด N 6.224688 E 101.502693

หมู่ที่ 1 บ้านยาปี ตำบลกะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ตั้งแต่ กม. 0+000 ถึง 0+190

ประมาณราคาวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรุยทาง	ตร.ม	1,140.00	5.82	6,634.80	
2	งานรื้อถนนเดิม+รื้อท่อเดิม	ลบ.ม	9.00	600.00	5,400.00	รื้อ+ขนทิ้ง
3	งานวางท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.20*1.20*1.00 ม.	เมตร	10.00	8,941.41	89,414.13	
4	งานวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	เมตร	6.00	1,839.23	11,035.40	- ลูกเรียงรองพื้นทางหนาเฉลี่ย - ม.
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	37.05	540.36	20,020.26	
6	ทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม	45.60	570.79	26,028.12	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.
7	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 300 Ksc. (Cube)	ลบ.ม	119.70	2,988.66	357,742.60	หนา 0.15 ม.
8	งานเหล็กเสริม					- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	798.00	31.00	24,738.00	ข้างละ 0.50 ม.
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.(Longitudition Joint)	กก.	-	32.35	-	หนา 0.15 ม.
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.(Construction Joint)	กก.	98.30	32.35	3,180.12	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.(Expansion Joint)	กก.	65.50	29.39	1,925.14	ระยะขนส่ง
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	30.00	363.02	10,890.60	- ลูกเรียง 15 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร	กก.	-	-	-	- ท่อ 15 กม.
	- แบบ บ-25	ตร.ม	-	-	-	- ปูนซีเมนต์ 15 กม.
	- แบบ ป้ายโครงการ					- ทราย 15 กม.
12	งานเบ็ดเตล็ด					- หิน 15 กม.
	- งานตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม.					- คอนกรีต 5 กม.
	- งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	57.00	24.75	1,410.75	- ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองนราธิวาส 32.00 - 32.99
รวมค่างานต้นทุน					558,419.92	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
FACTOR F					1.4054	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
รวมเป็นเงิน					784,803.36	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง					784,803.36	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					784,803.36	คิดเป็น 1,032.64 บาท/ตร.ม

ตัวอักษร

เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสามบาทสามสิบหกสตางค์

(ลงชื่อ).....
 นายนิอาร์ม นีเฮง
 (.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....)
 (ลงชื่อ).....
 (นายรอغب ดิหามาห์)
 (.....)
 (ลงชื่อ).....
 (นายรอغب ดิหามาห์)
 (.....)