



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ขอประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเอกสารที่
แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

(นายมูหามะอาสมิ เจะเตะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านกำแพง ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (ตามแบบที่ อบต.กะลุวอ กำหนด)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๗,๐๐๐.๐๐ (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านกำแพง ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (ตามแบบที่ อบต.กะลุวอ กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๒๔,๑๓๗.๗๙ บาท (หกแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๖.๑.แบบประมาณการก่อสร้าง (แบบ ปร.๔).....

๖.๒.สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.๕).....

๖.๓.....

๖.๔.....

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนิอรัม นิเอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายรอกับ ดิหมาต

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ) ๗.๓ นายเชกกีฬ หะยีแวแนว

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

นายนิอรัม นิเอง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) (นายรอกับ ดิหมาต) กรรมการ

(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ.....)

(ลงชื่อ) กรรมการ


(นายเชกกีฬ หะยีแวแนว)

สรุปผลการประมาณราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

- ☐ ประเภท งานทาง
- ☐ โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังเขา หมู่ที่ 2
- ☐ สายทาง สายหลังเขา พิกัดเริ่มต้น N 6.220685 E 101.495531 สิ้นสุด N 6.220234 E 101.495539
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านกำแพง ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
- ☐ ปริมาณงาน ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม.ยาว 80.00 ม.หนา 0.15 ม.
 ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 ม.ยาว 70.00 ม.หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 ม.ยาว 30.00 ม.หนา 0.15 ม.
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
- ☐ ประมาณการตามแบบ รายละเอียดผลการประมาณราคา จำนวน 3 แผ่น
- ☐ ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1 .	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	444,099.75	1.4054	624,137.79	
	เงินจ่ายล่วงหน้า - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	สรุปรวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			624,137.79	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			624,137.79	
	ตัวอักษร (หกแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)				


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ

(นายนิอรัม นิเฮง)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายรอกับ ดิhamาท)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ



(นายสุกสิpli หะยิแวนาแวน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดผลการประมาณราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังเขา หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 1

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม.ยาว 80.00 ม.หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 ม.ยาว 70.00 ม.หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 ม.ยาว 30.00 ม.หนา 0.15 ม.

สายทาง....สายหลังเขา พิกัดเริ่มต้น N 6.220685 E 101.495531 สิ้นสุด N 6.220234 E 101.495539

หมู่ที่ 2 บ้านกำแพง ตำบลกะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ประมาณราคาวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม	760.00	6.34	4,818.40	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม	730.00	12.67	9,249.10	
3	งานดินถม (แน่น)	ลบ.ม	-	-	-	
4	งานลูกรังรองพื้นทาง (แน่น)	ลบ.ม	-	-	-	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	28.50	550.29	15,683.27	
6	ทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม	36.50	579.96	21,168.54	
7	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 300 Ksc. (Cube)	ลบ.ม	114.98	2,998.30	344,729.54	
8	งานเหล็กเสริม					
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.25x0.25 ม.	ตร.ม.	730.00	31.00	22,630.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.(Longitududion Joint)	กก.	110.96	24.38	2,705.20	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.(Construction Joint)	กก.	113.73	24.38	2,772.83	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.(Expansion Joint)	กก.	47.41	24.59	1,165.91	ระยะขนส่ง
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	48.00	363.02	17,424.96	- ลูกรัง 15 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร	กก.	-	-	-	- ท่อ 15 กม.
	- แบบ บ-25	ตร.ม	-	-	-	- ปูนซีเมนต์ 15 กม.
	- แบบ ป้ายโครงการ					- ทราย 15 กม.
12	งานเบ็ดเตล็ด					- หิน 15 กม.
	- งานตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม.					- คอนกรีต 15 กม.
	- งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	73.00	24.00	1,752.00	- ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองนราธิวาส 42.00 - 42.99
รวมค่างานต้นทุน					444,099.75	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
FACTOR F					1.4054	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
รวมเป็นเงิน					624,137.79	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ นายนิอรัม นีเฮง				รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	624,137.79	
(.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....)				คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	624,137.79	คิดเป็น 854.98 บาท/ตร.ม
(ลงชื่อ).....กรรมการ				ตัวอักษร	หกแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์	
(.....)						
(ลงชื่อ).....กรรมการ						
(.....)						
(ลงชื่อ).....กรรมการ						
(.....)						